

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH

Element	B (cm)	H (cm)	Długość (m)	Kubatura (m3)
KROKWIE	10	18	433,9	7,810
KROKWIE KOSZOWE	14	18	21,2	0,534
MURŁATY	14	14	45,5	0,892
KALENICE	10	18	27,2	0,490
KLESZCZE	4	16	177,0	1,133
KLESZCZE	3	12	72,8	0,262
WYMIANY	10	18	3,9	0,070
RAZEM				11,191

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH PREFABRYKOWANYCH

NADPROŻA PREFABRYKOWANE L19-typ N

	przyziemie	poddasze	RAZEM
L19/120	2	4	6
L19/150		2	2
L19/180	4	2	6
L19/240		2	2
L19/270	7		7